

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Konserwacja rowu działka nr 83 w km 0+370 - 1+370 w miejscowości Gajnik, gmina Międzyzlesie					
1	KNR 2-01 0101-01	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) 26	szt. szt.	 26.000	 26.000
				RAZEM	26.000
2	KNR 2-01 0101-02	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) 18	szt. szt.	 18.000	 18.000
				RAZEM	18.000
3	KNR 2-01 0101-03	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) 12	szt. szt.	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
4	KNR 2-01 0103-04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) 9	szt. szt.	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
5	KNR 2-01 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) 9	szt. szt.	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
6	KNR 2-01 0103-06	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
7	KNR 2-01 0105-06	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
8	KNR 2-01 0110-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km 8.66	m ³ m ³	 8.660	 8.660
				RAZEM	8.660
9	KNR 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km 9.72	mp mp	 9.720	 9.720
				RAZEM	9.720
10	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km 6.09	mp mp	 6.090	 6.090
				RAZEM	6.090
11	KNR 2-01 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia 0.2	ha ha	 0.200	 0.200
				RAZEM	0.200
12	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km 51	mp mp	 51.000	 51.000
				RAZEM	51.000
13	KNR 2-01 0111-04	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem 1200	m ² m ²	 1200.000	 1200.000
				RAZEM	1200.000
14	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp 800	m ² m ²	 800.000	 800.000
				RAZEM	800.000
15	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m 800	m ² m ²	 800.000	 800.000
				RAZEM	800.000
16	KNR 2-01 0111-04	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykoszeniu porostów oraz utylizacją z wywiezieniem 800	m ² m ²	 800.000	 800.000
				RAZEM	800.000
17	KNR 15-01 0108-03	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.8 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 7	m m	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
18	KNR 2-01 0224-04	Wykopy rowów i kanałów meliorc.oraz wykopy przy regulacji rzek wykon.ko-parkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III 250	m ³ m ³	 250.000	 250.000
				RAZEM	250.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-01 0416-01	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV 250	m ³ m ³	250.000	
				RAZEM	250.000
20	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 22	m ³ m ³	22.000	
				RAZEM	22.000
21	KNR 15-01 0206-04	Rozbiórka rurociągów o śr. 60 cm z ręcznym wydobyciem rur 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
22	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła- dowaniu samochodem samowładowczym na odleg. 1 km 8	m ³ m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
23	KNR 2-11 1402-05	Przepust rurowy bez piętrzenia P-3 śr. 80 cm przy wys.stopnia 0 cm - dług.ru- rociągu 6 m 1	przep. przep.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-11 1402-08	Przepust rurowy bez piętrzenia P-3 śr. 80 cm przy wys.stopnia do 40 cm - za każdy 1 m różnicy dług.rurociągu 1	przep. przep.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-11 0415-03	Wykonanie ścian oporowych o grub.do 50 cm układanych na zaprawie cemen- towej z kamienia łamanego - wykonanie przyczółków przepustu 3.84	m ³ m ³	3.840	
				RAZEM	3.840