

PM-27.271/1/2020

Międzylesie, dnia 07.07.2020 r.

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Przedmiar robót i wyposażenia zaplecza sanitarnego w Samorządowym Przedszkolu w Międzylesiu

Prace budowlane

- Układanie terakoty podłoga : 13,5m²
- Układanie płytek ściennych : 31,5m²
- Równanie podłoża pod płytki: 45m²
- Podwieszenie sufitu na ruszcie aluminiowym: 13,5m²
- Malowanie kolor : 37m²
- Gruntowanie powierzchni : 82 m²
- Wylewka samopoziomująca : 13,5m²
- Obudowa rur kanalizacyjnych płyta G-K: 6m²
- Wykonanie gładzi: 23m²

Urządzenia sanitarne i materiały

- Płytki łazienkowe podłogowe (+10% na docinki): 14,85 m²
- Płytki łazienkowe ścienne (+10% na docinki) : 34,65m²
- Materiały (kleje, fugi, silikon, listwy wykończeniowe)
- Profile aluminiowe, płyty G-K : 19,5m²
- Tynk gipsowy
- Farba Biała x1+ kolor x 2
- 3 x umywalka
- 3 x bateria umywalkowa
- 2 x WC kompakt
- Kabina sanitarna podwójna
- 2 x lustro
- 1x grzejnik
- zawory + śrubunki
- 3 x rewizja
- 2 x dozownik na mydło
- 2 x pojemnik na papier

Projekt współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

Montaż urządzeń (biały montaż)

- 3 x umywalka
- 3 x bateria umywalkowa
- 2 x WC kompakt
- Kabina sanitarna podwójna
- 2 x lustro
- 1 x grzejnik
- 3 x rewizja

Prace rozbiórkowe

- 3 x umywalka
- 3 x bateria umywalkowa
- 2 x WC kompakt
- Demontaż drzwi + ościeżnicy

Pomieszczenie nr2

Prace budowlane

- Układanie terakoty podłoga: 4m²
- Układanie płytek ściennych: 12,5m²
- Równanie podłoża pod płytki: 16,5m²
- Podwieszenie sufitu na ruszcie aluminiowym: 4m²
- Malowanie kolor: 21m²
- Gruntowanie powierzchni: 42 m²
- Montaż drzwi

Materiały:

- Płytki łazienkowe podłogowe: 4,4 m²
- Płytki łazienkowe ścienne : 13,75m²
- Materiały (kleje, fugi, silikon, listwy wykończeniowe)
- Profile aluminiowe, płyty g-k : 4m²
- Tynk gipsowy
- Farba Biała x1+ kolor x 1
- Drzwi z ościeżnicą

Projekt współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

Instalacja elektryczna:

- 5 x punkt oświetleniowy
- 5 x włącznik oświetleniowy
- wykucie bruzdy pod kabel: 35 mb
- 5 x wykucie gniazda pod puszkę
- położenie kabla elektrycznego 35mb

Materiał elektryczny i oświetleniowy:

- 5 x punkt oświetleniowy
- 5 x włącznik oświetleniowy
- 5 x puszka
- kabel elektryczny 35mb
- złączki WAGO

Sala zabaw:

- malowanie ścian farbą kolor: 116,00 m2