

PRZEDMIAR ROBÓT

„Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 828

w Domaszkanie (intensywne opady deszczu czerwiec 2019)”.

Lp.	Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień	Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót	Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary	Jednostka miary	Ilość jednostek
D-04.00.00 POBUDOWA – kod CPV 45233000-9					
1	45233000-9	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników o głębokości 20 cm. Wykonanie koryta pod zjazdu $F=69,0$	m ²	69,00
2	45233000-9	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV na poszerzeniach jezdni i chodników o głębokości 20 cm. Wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni $F=56,0$	m ²	56,00
3	45233000-9	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj..łyżki 0.40 m ² w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odl. do 0,50 km samochodami .samowładowczymi- wywóz gruntu z korytowania $V=(69+56) \times 0,20=25,00$	m ³	25,00
4	45233000-9	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonane mechanicznie w gruncie II-IV kategorii pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni $F=129,0 \times 3,00=387,00$	m ²	387,00
5	45233000-9	D-04.04.02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kamienną 0-63 mm z zagęszczeniem mechanicznym o grubości 15 cm – na jezdni i poszerzeniach $V=(365,0+56,0) \times 0,15=63,15$	m ³	63,15
6	45233000-9	D-04.04.04	Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm grubość 20 cm na poszerzeniach jezdni $F=56,0$	m ²	56,00

7	45233000-9	D-04.04.04	Warstwa górna podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm grubość 20 cm pod nawierzchnią na zjazdach F=69,0	m ²	69,00
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE – kod CPV 45233000-9					
8	45233000-9	D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11W o grubości 4 cm warstwa wiążąca F=365,0+69,0+56,0=490,00	m ²	490,00
9	45233000-9	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC8S o grubości 4 cm warstwa ścieralna F=490,00	m ²	490,00
D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – kod CPV 45233000-9					
10	45233000-9	D-04.04.02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kamienną 0-63 mm z zagęszczeniem mechanicznym o średniej grubości 15 cm - wykonanie poboczy o średniej szerokości 50 cm V=2x129x0,75x0,15=29,025	m ³	29,025
11	45233000-9	D-06.01.06	Ścinka nawarstwionej ziemi na krawędziach jezdni i poboczach o grubości 20 cm F=129x2x0,50=129,00	m ²	129,00