

*Nagodzice - przebudowa drogi transportu rolnego.*

## PRZEDMIAR ROBÓT

„Nagodzice - przebudowa drogi transportu rolnego

na dz. Nr 80, 87, 79”.

Lp.	Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień	Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót	Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary	Jednostka miary	Ilość jednostek
<b>D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO kod CPV 45230000-8</b>					
1	45230000-8	D-03.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach III-IV kat i wywiezienie nadmiaru gruntu z transportem urobku na nasyp samochodami na odległość do 1 km wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby wodą pod przepusty i ścianki czołowe wraz z rozbiórką istniejących ścieków $V=6 \times 1,00 \times 0,8=4,80$	m <sup>3</sup>	4,80
2	45230000-8	D-03.01.01	Ławy fundamentowe żwirowe pod prefabrykowane ścieki skrzynkowe o grubości 20 cm i szerokości 60 cm $V=6,00 \times 0,60 \times 0,20=0,720$	m <sup>3</sup>	0,720
3	45230000-8	D-03.01.01	Żelbetowe prefabrykowane ścieki skrzynkowe L=6,00	m	6,00
<b>D-04.00.00 POBUDOWA – kod CPV 45233000-9</b>					
4	45233000-9	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV na poszerzeniach jezdni i chodników o głębokości 50 cm. Wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni i zjazdu $F=22,50+70,00=93,00$	m <sup>2</sup>	93,00

*Nagodzice - przebudowa drogi transportu rolnego.*

5	45233000-9	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>2</sup> w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odl. do 0,50 km samochodami .samowładowczymi- wywóz gruntu z korytowania V=93,00x0,50=46,50	m <sup>3</sup>	46,50
6	45233000-9	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>2</sup> w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odl. do 0,50 km samochodami .samowładowczymi- wywóz gruntu z poboczy drogi V=5,00	m <sup>3</sup>	5,00
7	45233000-9	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonane mechanicznie w gruncie II-IV kategorii pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni F=364,00+100,00=464,00	m <sup>2</sup>	464,00
8	45233000-9	D-04.04.04	Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm grubość 20 cm pod poszerzenia jezdni i zjazdu F=93,0	m <sup>2</sup>	93,00
9	45233000-9	D-04.04.04	Warstwa górna podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm grubość 20 cm pod nawierzchnię na jezdni i zjazdach F=93,00	m <sup>2</sup>	2418,00
10	45233000-9	D-04.04.02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kamienną 0-31 mm z zagęszczeniem mechanicznym o grubości 10 cm - wykonanie poboczy o średniej szerokości 50 cm V=464,0x0,10=46,40	m <sup>3</sup>	46,40
<b>D-05.00.00 NAWIERZCHNIE – kod CPV 45233000-9</b>					
11	45233000-9	D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11W o grubości 4 cm warstwa wiążąca F=364,0+100,0+70,0=534,00	m <sup>2</sup>	534,00
12	45233000-9	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC8S o grubości 4 cm warstwa ścieralna F=534,0	m <sup>2</sup>	534,00
<b>D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – kod CPV 45233000-9</b>					
13	45233000-9	D-04.04.02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kamienną 0/63 mm z zagęszczeniem mechanicznym o grubości 20 cm - wykonanie poboczy o średniej szerokości 50 cm V=(104+60)x0,50x0,20=16,40	m <sup>3</sup>	16,40

*Nagodzice - przebudowa drogi transportu rolnego.*

14	45233000-9	D-06.04.01	Mechaniczne kopanie rowów z ręcznym profilowaniem dna rowu i skarp oraz odwiezieniem nadmiaru gruntu na odległość 1 km w ilości 0,300m <sup>3</sup> /m – odmulenie istniejących rowów V=30x0,300=9,00	m <sup>3</sup>	9,00
15	45233000-9	D-06.01.06	Umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi ażurowymi o wymiarach 60x40x10 cm (35 kg/m <sup>2</sup> ) na posypce cementowo piaskowej z obsypaniem humusem i obsianiem trawą F=36,0	m <sup>2</sup>	36,00