

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Konserwacja rowu melioracyjnego - Domaszków - dz. nr 335					
1	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia	ha		
		0.01	ha	0.010	
				RAZEM	0.010
2	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m	m ²		
		947	m ²	947.000	
				RAZEM	947.000
3	KNR 2-01 0111-04	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem	m ²		
		568.2	m ²	568.200	
				RAZEM	568.200
4	KNR 2-01 0224-02	Wykopy rowów i kanałów meliorc.oraz wykopy przy regulacji rzek wykon.ko-parkami podsiębiernymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie.III	m ³		
		284.1	m ³	284.100	
				RAZEM	284.100
5	KNR 2-01 0416-01	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m ³ wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV	m ³		
		284.1	m ³	284.100	
				RAZEM	284.100
6	KNR 2-01 0507-02	Plantowanie skarp i dna rowów - kat.gr.III przy robotach wodno-melioracyjnych	m ²		
		1420.5	m ²	1420.500	
				RAZEM	1420.500
7	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/2	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR 15-01 0108-01	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.4 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/2	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000