

KOSZTORYS INWESTORSKI

*Załącznik nr 3
do zapytania ofertowego*

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa chodnika przy Stadionie Sportowym w Międzylesiu
ADRES INWESTYCJI : 57-530 Międzylesie ul. Kościelna
INWESTOR : Gmina Międzylesie
ADRES INWESTORA : 57-530 Międzylesie ul. Plac Wolności 1.
WYKONAWCA ROBÓT : wyłoniony w drodze przetargu
BRANŻA :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 05.02.2022r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót :
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.02.2022r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		DROGA -Roboty rozbiórkowe prace ziemne dl.122.00 x szer.1.10cm + 13.0 dl. x 1.50szer.			
1	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm (122.00 x 1.10) + (13.00 x 1.50) 153.700	m ² m ²	 153.700	
				RAZEM	153.700
2	KNR 2-31 d.1 0813-01 analogia	Rozebranie krawężników betonowych 8 x 30 cm na podsypce piaskowej - rozebranie obrzeży betonowych 8x30 248.100	m m	 248.100	
				RAZEM	248.100
3	KNR 2-31 d.1 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 9.930	m ³ m ³	 9.930	
				RAZEM	9.930
4	KNR 2-31 d.1 0815-02	Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 122.00 x 1.10 + 13.00 x 1.50 153.700	m ² m ²	 153.700	
				RAZEM	153.700
5	KNR 4-01 d.1 0108-18	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km 39.930	m ³ m ³	 39.930	
				RAZEM	39.930
2		ROBOTY KONSTRUKCYJNE			
6	KNR 2-31 d.2 0402-03 analogia	Ława pod krawężniki betonowa zwykła - ławy pod obrzeża 9.930	m ³ m ³	 9.930	
				RAZEM	9.930
7	KNR 2-31 d.2 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm (122.00 x 1.10) + (13.00 x 1.50) 153.700	m ² m ²	 153.700	
				RAZEM	153.700
8	KNR 2-31 d.2 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 8 x 30 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem. 248.100	m m	 248.100	
				RAZEM	248.100
9	KNR 0-11 d.2 0317-02	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 20 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoim zaprawą cementową (122.00 x 1.10) + (13.00 x 1.50) 153.700	m ² m ²	 153.700	
				RAZEM	153.700
10	d.2	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II 248.100	m m	 248.100	
				RAZEM	248.100
11	KNR 2-31 d.2 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem. 248.100	m m	 248.100	
				RAZEM	248.100
12	KNR 2-31 d.2 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm (122.00 x 1.10) + (13.00 x 1.50) 153.700	m ² m ²	 153.700	
				RAZEM	153.700
13	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm (122.00 x 1.10) + (13.00 x 1.50) 153.700	m ² m ²	 153.700	
				RAZEM	153.700