

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Konserwacja rowu melioracyjnego działka nr 24 o długości 722 m, obręb Michałowice, gmina Międzyzlesie.					
1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp 2166	m ² m ²	2166.000	2166.000
				RAZEM	2166.000
2	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m 2166	m ² m ²	2166.000	2166.000
				RAZEM	2166.000
3	KNR 2-01 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podsycia 0.02	ha ha	0.020	0.020
				RAZEM	0.020
4	KNR 2-01 0103-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) 12	szt. szt.	12.000	12.000
				RAZEM	12.000
5	KNR 2-01 0103-02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) 8	szt. szt.	8.000	8.000
				RAZEM	8.000
6	KNR 2-01 0103-03	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) 6	szt. szt.	6.000	6.000
				RAZEM	6.000
7	KNR 2-01 0103-04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) 5	szt. szt.	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
8	kalk. własna	Rozdrobienie gałęzi rębakiem 12.16	mp mp	12.160	12.160
				RAZEM	12.160
9	KNR-W 2-01 0110-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km 5.8	mp mp	5.800	5.800
				RAZEM	5.800
10	KNR-W 2-01 0110-04	Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu Krotność = 6 5.8	mp mp	5.800	5.800
				RAZEM	5.800
11	KNR-W 2-01 0111-04	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykoszeniu i ścięciu drzew z wywiezieniem i utylizacją po stronie wykonawcy 1299	m ² m ²	1299.000	1299.000
				RAZEM	1299.000
12	KNR-W 2-01 0217-02	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III o objętości do 1.50 m3/m 823	m ³ m ³	823.000	823.000
				RAZEM	823.000
13	KNR-W 2-01 0410-01	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV 823	m ³ m ³	823.000	823.000
				RAZEM	823.000
14	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/2 16	m m	16.000	16.000
				RAZEM	16.000
15	KNR 2-01 0507-02	Plantowanie skarp i dna rowów - kat.gr.III przy robotach wodno-melioracyjnych 600	m ² m ²	600.000	600.000
				RAZEM	600.000