

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja obiektu publicznego pełniącego funkcje społeczno - kulturalne w Goworowie
ADRES INWESTYCJI : Goworów 14, ident geodezyjny działki nr 020810_5.0007.156
INWESTOR : GMINA MIĘDZYLESIE
ADRES INWESTORA : 57 - 530 Międzylesie ul. Plac Wolności 1
WYKONAWCA ROBÓT : do wyłonienia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Franciszek Łuszczki
DATA OPRACOWANIA : 14.02.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.02.2024

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka robót remontowych:

Nazwa zaania: Modernizacja obiektu publicznego pełniącego funkcje społeczno - kulturalne w Goworowie

Obiekt: Wiejska świetlica w Goworowie nr 14, Gmina Międzyzlesie, powiat Kłodzki.

Przedmiotem zamierzenia remontowego jest:

1. Wymiana zewnętrznych okien skrzynkowych na 3-szybowe okna PCW; $U_{w-min}=0,90W/m^2\cdot K$ w ilości:
 - 5 szt x 3,914 m²
 - 1 szt x 3,218 m²
 - 3 szt x 2,794 m²wraz z parapetami i obróbkami.
2. Wymiana palnych okładzin sufitów i ścian na mineralne z płyt katronowo-gipsowych w pomieszczeniach:
 - sanitarnym (z WC) - o wymiarach 1,75*3,37+0,88*1,09+0,85*1,08
 - korytarzu - o wymiarach 1,68*4,62 i wysokości 2,54m
 - szatni - o wymiarach 1,85*3,71 i wysokości 2,54m.
3. Remonty zanikowe zakrycia instalacji elektrycznej.

Przywołanie podstawy prawnej dla kosztorysu:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 Nr 130 poz. 1389)

Opracował:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1 45450000-6 REMONT POMIESZCZEN HALL-u I SZATNI					
1	KNR 4-04	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych [POD-SUFITKA Z PŁYT STYROP],[SANITARIAT, HALL, SZATNIA]	m ²		
d.1	0406-04				
	analogia	(1.75*3.37+0.88*1.09+0.85*1.08)+(1.68*4.62+1.85*3.71)	m ²	22.400	
				RAZEM	22.400
2	KNR 0-14	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m ² . [SANITARIAT]	m ²		
d.1	2012-01				
	KNR 2-02				
	r.20 z.sz. 5.2.				
	9930				
	analogia	1.75*3.37+0.88*1.09+0.85*1.08	m ²	7.775	
				RAZEM	7.775
3	KNR 0-14	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD [HALL, SZATNIA]	m ²		
d.1	2012-01				
		1.68*4.62+1.85*3.71	m ²	14.625	
				RAZEM	14.625
4	KNR 4-04	Rozebranie nieotynkowanych ścianek z prefabrykowanych elementów lekkich [ROZBIÓRKA PANELI Z TWORZYW SZTUCZNYCH NA ŚCIANACH W HALL-u, SZATNI]	m ²		
d.1	0502-02				
		(1.68+4.62)*2*2.54-0.90*2.00*3+(1.85*3.71)*2*2.54-0.80*2.00	m ²	59.871	
				RAZEM	59.871
5	KNR AT-12	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System Tynkarski [HALL, SZATNIA]	m ²		
d.1	0102-01				
		(1.68+4.62)*2*2.54-0.90*2.00*3+(1.85*3.71)*2*2.54-0.80*2.00	m ²	59.871	
				RAZEM	59.871
6	KNR AT-02	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych [NAROŻNIKI OŚCIEŻY]	m		
d.1	2057-01				
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
7	KNR 4-01	Przemuirowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ [PRZEMUROWANIE OTWORÓW PO SZAFIE LICZNIKOWEJ W ŚCIANIE Z PRZYGOTOWANIEM POD OSADZENIE DRZWICZEK ZŁĄCZA KABLOWE-GO]	m ³		
d.1	0310-02				
	analogia	0.90*1.80*0.18	m ³	0.292	
				RAZEM	0.292
8	KNNR 4	Montaż elementów systemu alarmowego - szafka na lokalizator usterek [DRZWICZKI ZŁĄCZA KABLOWEGO]	szt.		
d.1	2322-07				
	analogia	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 45450000-6 WYMIANA DRZWI DO POMIESZCZEŃ HALL-u I DO SANITARIATU					
9	KSNR 3	Wymiana drzwi stalowych [DRZWI STALOWE DO KORYTARZA]	m ²		
d.2	0703-06				
		0.91*2.01	m ²	1.829	
				RAZEM	1.829
10	KSNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych [DRZWI DO SANITARIATU]	m ²		
d.2	0702-05				
		0.91*2.01	m ²	1.829	
				RAZEM	1.829
3 45450000-6 WYMIANA OKIEN ZEWNĘTRZNYCH					
11	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² [WYMIANA OKIEN SKRZYNKOWYCH NA 3-SZYBOWE OKNA PCW o Uw=0,90 W/m ² *K]	m ²		
d.3	0929-11				
	analogia	5*3.914+1*3.218+3*2.794	m ²	31.170	
				RAZEM	31.170
12	kalk. własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	t		
d.3					
		3	t	3.000	
				RAZEM	3.000