

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Konserwacja rowu melioracyjnego L=400mb działka nr 38 obręb Michałowice, gmina Międzyzlesie.					
1	KNR 2-01 0103-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
2	KNR 2-01 0103-02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNR 2-01 0103-03	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
4	KNR 2-01 0103-04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR 2-01 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha		
		0.1	ha	0.100	
				RAZEM	0.100
6	kalk. własna	Rozdrobienie gałęzi rębakiem	mp		
		73.01	mp	73.010	
				RAZEM	73.010
7	KNR 2-01 0224-02	Wykopy rowów i kanałów meliorc. oraz wykopy przy regulacji rzek wykon. ko- parkami podsiębiernymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat. III	m ³		
		350	m ³	350.000	
				RAZEM	350.000
8	KNR 2-01 0416-01	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m ³ wzdłuż 1 m wykopu - kat. gr. I-IV	m ³		
		350	m ³	350.000	
				RAZEM	350.000
9	KNR 2-11 0926d-01	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 40 cm z cieków o głębokości do 1 m i szerokości dna 0.4 m	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
10	KNR 2-11 1401-01	Przepust rurowy bez piętrzenia P-1 na podłożu mineralnym śr. 60 cm - dług. ru- rociągu 7 m	przep.		
		1	przep.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok. zamulenia do średnicy 1/2	m		
		11	m	11.000	
				RAZEM	11.000