

Załącznik nr 2 - „Usuwanie skutków powodzi w Samorządowym Przedszkolu w Międzylesiu”

**PRZEDMIAR ROBÓT  
NA PRACE REMONTOWE W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU W MIĘDZYLESIU**

L.p.	Rodzaj prac	Opis prac	Jednostka miary	Szacowana ilość	Szacowana cena brutto
1	Demontaż i montaż gniazd i przełączników elektrycznych	Demontaż istniejących gniazd i przełączników elektrycznych, oczyszczenie i przygotowanie miejsca pod nowe osprzęty, montaż nowych gniazd i przełączników wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej, testowanie poprawności działania.	punkt	28	
2	Demontaż i montaż armatury	Demontaż istniejącej armatury kuchennej, sprawdzenie i przygotowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, montaż nowej armatury, uszczelnienie i test szczelności.	szt	3	
3	Demontaż i montaż punktu oświetleniowego	Demontaż istniejących punktów oświetleniowych, sprawdzenie instalacji elektrycznej, montaż nowych opraw oświetleniowych, podłączenie do instalacji i test działania.	szt	6	
4	Przygotowanie ścian do tynkowania – gruntowanie	Oczyszczenie powierzchni ścian z kurzu i innych zanieczyszczeń, zagruntowanie ścian odpowiednim preparatem poprawiającym przyczepność tynku, oczekiwanie na wyschnięcie warstwy gruntującej.	m <sup>2</sup>	132	
5	Tynkowanie ścian zaprawą tynkarską do 3 cm grubości	Przygotowanie zaprawy tynkarskiej, aplikacja tynku na ściany w warstwach o maksymalnej grubości 3 cm, wyrównanie oraz wygładzenie powierzchni, pozostawienie do wyschnięcia.	m <sup>2</sup>	132	
6	Zabudowa z płyt g/k na ruszcie stalowym	Montaż ruszta stalowego, montaż płyt gipsowo-kartonowych na stelażu, mocowanie wkrętami i zabezpieczenie taśmą zbrojącą, przygotowanie pod dalsze wykończenie.	m <sup>2</sup>	24	
7	Szpachlowanie płyt gipsowo-kartonowych	Wypełnienie połączeń między płytami g/k masą szpachlową, szlifowanie powierzchni dla uzyskania gładkiego wykończenia.	m <sup>2</sup>	24	

8	Montaż narożników aluminiowych	Dopasowanie i przycięcie narożników do wymiarów, mocowanie narożników do krawędzi ścian za pomocą zaprawy lub masy szpachlowej, wyrównanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami.	mb	10	
9	Gładz gipsowa na ościeżach	Oczyszczenie i przygotowanie powierzchni ościeży, nałożenie warstwy gładzi gipsowej, wygładzenie i wyrównanie powierzchni, szlifowanie po wyschnięciu.	mb	10	
10	Gruntowanie posadzki	Oczyszczenie posadzki z kurzu i zabrudzeń, aplikacja gruntu zwiększającego przyczepność kolejnych warstw wykończeniowych, pozostawienie do wyschnięcia.	m <sup>2</sup>	18	
11	Wyposiżenie podłogi (wylewka)	Przygotowanie podłoża (oczyszczenie, gruntowanie), aplikacja masy samopoziomującej lub wylewki cementowej, rozprowadzenie i wyrównanie powierzchni, schnięcie i przygotowanie pod dalsze prace.	m <sup>2</sup>	18	
12	Położenie płytek na ścianie i gresu na podłogę	Przygotowanie powierzchni pod płytki (gruntowanie, wyrównanie), rozplanowanie układu płytek, aplikacja kleju i montaż płytek na ścianie i podłodze, fugowanie i czyszczenie powierzchni.	m <sup>2</sup>	150	
13	Malowanie dwukrotne (w razie potrzeby trzykrotne)	Oczyszczenie i przygotowanie ścian do malowania, nałożenie pierwszej warstwy farby i odczekanie na wyschnięcie, nałożenie drugiej warstwy dla pełnego krycia i estetycznego wykończenia.	m <sup>2</sup>	78	
RAZEM CENA NETTO					
RAZEM CENA BRUTTO					

*tech. Marek Tomak*  
 upr.bud. w specjalności  
 konstrukcyjno - budowlanej  
 § 5 ust. 2 pkt 2  
 Nr. NREGP. V-7842/19.08