

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MIĘDZYLESIEU
ADRES INWESTYCJI : 57-530 MIĘDZYLESIE, PLAC WOLNOŚCI 15
INWESTOR : GMINA MIĘDZYLESIE
ADRES INWESTORA : Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie
WYKONAWCA ROBÓT : Zostanie wyłoniony w przetargu
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Ślęzak
DATA OPRACOWANIA : 18.02.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.02.2025

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Prace remontowe w GOK w Międzyzlesiu dotyczą części pomieszczeń:

1. Duża sala widowiskowa;
2. Mała sala
3. Pomieszczenie nazywane "zimną kuchnią"
4. Scena wraz z korytarzem
5. Klatka schodowa wraz z garderobą.

Prace remontowe polegają na odświeżeniu pomieszczeń. Malowanie ścian i sufitów.

Zgodnie z ustaleniami demontaż i powtórny montaż oświetlenia po stronie GOK Międzyzlesie.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZABEZPIECZAJĄCE

1. Osłona okien i drzwi folią
2. Zabezpieczenie podłóg folią;
3. Prace porządkowe po wykonaniu remontu.

SUFITY

1. W pomieszczeniach wysokich wykonanie rusztowań;
2. Zeskrobanie i zmycie starych warstw farby;
3. Zagruntowanie podłoża
4. W dużej i małej sali z uwagi na stan sufitu przewidziano wykonanie warstwy zbrojącej z siatki zatopionej w kleju. Następnie wykonanie gładzi gipsowych;
5. W zimnej kuchni z uwagi na uszkodzenia sufitu na skutek zalania konieczne jest wykonanie rozbiórki całego sufitu wraz z deskowaniem. Dokonanie wzmocnienia spróchniałych elementów konstrukcyjnych i wykonanie nowego sufitu podwieszanego z płyt gk;
6. W pozostałych pomieszczeniach powierzchnie sufitów zostaną przygotowane pod malowanie. Nierówności poszpachlowane;
7. Wykonanie gruntowania przed malowaniem;
8. Dwukrotne pomalowanie sufitów.

ŚCIANY

1. W pomieszczeniach dużej i małej Sali demontaż osłon grzejników oraz drewnianych elementów odbojów;
2. W zimnej kuchni skucie fartucha z płytek ceramicznych oraz usunięcie lamperii;
3. Na klatce schodowej skucie tynków (w miejscach gdzie tynk jest odparzony) i wykonanie nowych tynków renowacyjnych;
4. Wywóz gruzu;
5. W pozostałych pomieszczeniach powierzchnie ścian zostaną przygotowane pod malowanie. Nierówności poszpachlowane;
6. Wykonanie gruntowania przed malowaniem;
7. Dwukrotne pomalowanie ścian oraz elementów instalacji i grzejników;
8. Powtórny montaż osłon grzejników oraz drewnianych elementów odbojów.

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			DUŻA SALA			
1.1			Remont przygotowawcze i zabezpieczające			
1	KNR 2-02		Oslony okien folią polietylenową	m ²		
d.1.	0925-01		<okna>1,68*1,30*6	m ²	13,104	
1			<drzwi>1,42*2,27+1,15*2,03+1,06*2,11+3,06*4,18	m ²	20,585	
					RAZEM	33,689
2	KNR 19-01		Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2 - ANALOGIA DEMONTAŻ OBUDOWY GRZEJNIKÓW ORAZ ELEMENTÓW DREWNIANYCH	m ²		
d.1.	1020-06		<OSŁONY GRZEJNIKÓW>7,90*1,00+2,30*1,00+1,50*1,00*2+10,67*1,00	m ²	23,870	
1			<ODBOJE>0,20*5,65+0,20*3,16+0,20*11,05	m ²	3,972	
					RAZEM	27,842
3	KNNR-W 3		Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	1013-01		11,05*16,32	m ²	180,336	
1					RAZEM	180,336
4	KNR 4-01		Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m ²		
d.1.	1215-07		poz.3	m ²	180,336	
1					RAZEM	180,336
1.2			Remont sufitów i skosów			
5	KNR-W 2-		Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 4 m	m ²		
d.1.	02 1604-01		10,82*16,32	m ²	176,582	
2					RAZEM	176,582
6	KNR 4-01		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.	1202-09		<sufit>8,60*16,32	m ²	140,352	
2			<skosy>2*1,86*16,32	m ²	60,710	
					RAZEM	201,062
7	NNRNKB		(z.VII) Gruntowanie podłogi ANALOGIA	m ²		
d.1.	202 1134-2 01		<sufit>8,60*16,32	m ²	140,352	
			<skosy>2*1,86*16,32	m ²	60,710	
					RAZEM	201,062
8	KNR AT-31		Wykonanie warstwy zbrojonej na sufitach - ANALOGIA	m ²		
d.1.	0101-06		<sufit>8,60*16,32	m ²	140,352	
2			<skosy>2*1,86*16,32	m ²	60,710	
					RAZEM	201,062
9	NNRNKB		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²		
d.1.	202 2015-2 01		<sufit>8,60*16,32	m ²	140,352	
			<skosy>2*1,86*16,32	m ²	60,710	
					RAZEM	201,062
10	KNR-W 2-		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.	02 1510-03		<sufit>8,60*16,32	m ²	140,352	
2			<skosy>2*1,86*16,32	m ²	60,710	
					RAZEM	201,062
1.3			Remont ścian			
11	KNR-W 4-		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	01 1204-08		<ściany>16,32*3,48-1,36*1,68*3+10,82*3,48+(10,82+8,60)/2*1,49-1,15*2,03-5,66*3,06-1,06*2,11+16,32*3,48-3,05*2,57+10,82*3,48+(10,82+8,60)/2*1,49-1,32*1,74*3-1,42*2,27	m ²	171,133	
3			<ościeża>(0,31+0,10+0,06)*(1,32*3+1,64*6+1,32*3+1,74*6)+0,30*(2,27*2+1,42)	m ²	15,042	
			<gzyms>0,50+16,32*2	m ²	33,140	
					RAZEM	219,315
12	NNRNKB		(z.VII) Gruntowanie podłogi ANALOGIA	m ²		
d.1.	202 1134-3 01					

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.11	m ²	219,315	
					RAZEM	219,315
13	KNR-W 4-01 1204-02	3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			poz.11	m ²	219,315	
					RAZEM	219,315
14	KNR-W 4-01 1204-02	3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - ANALOGIA MALOWANIE RUR I INNYCH INSTALACJI	m ²		
			Krotność = 2	m ²	30,000	
			30			
					RAZEM	30,000
15	KNNR-W 3 0707-01	3	Osłony na grzejniki szczelinowe sosnowe - ANALOGIA ZAŁOŻENIE ZDEMONTOWANYCH OSŁON I ODBOJNOKÓW	m ²		
			<OSŁONY GRZEJNIKÓW>7,90*1,00+2,30*1,00+1,50*1,00*2+10,67*1,00	m ²	23,870	
			<ODBOJE>0,20*5,65+0,20*3,16+0,20*11,05	m ²	3,972	
					RAZEM	27,842
2			MAŁA SALA			
2.1			Remont przygotowawcze i zabezpieczające			
16	KNR 2-02 0925-01	1	Osłony okien folią polietylenową	m ²		
			<okna>1,20*1,80*4	m ²	8,640	
			<drzwi>1,08*2,06+0,98*2,02+3,06*4,18	m ²	16,995	
					RAZEM	25,635
17	KNR 19-01 1020-06	1	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2 - ANALOGIA DEMONTAŻ ELEMENTÓW DREWNIANYCH	m ²		
			<ODBOJE>11,70-1,08+7,41-1,20*2+11,02-1,20*2+0,40+0,95+0,18+0,77+0,50+2,36	m ²	29,410	
					RAZEM	29,410
18	KNNR-W 3 1013-01	1	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
			11,71*7,41	m ²	86,771	
					RAZEM	86,771
19	KNR 4-01 1215-07	1	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m ²		
			poz.18	m ²	86,771	
					RAZEM	86,771
2.2			Remont sufitów			
20	KNR-W 2-02 1601-01	2	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach do robót wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokości do 5 m	m ²		
			11,71*7,41	m ²	86,771	
					RAZEM	86,771
21	KNR 4-01 1202-09	2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
			<sufit>11,71*7,41	m ²	86,771	
					RAZEM	86,771
22	NNRNKB 202 1134-2 01		(z.VII) Gruntowanie podłoża ANALOGIA	m ²		
			<sufit>11,71*7,41	m ²	86,771	
					RAZEM	86,771
23	KNR AT-31 0101-06	2	Wykonanie warstwy zbrojonej na sufitach - ANALOGIA	m ²		
			<sufit>11,71*7,41	m ²	86,771	
					RAZEM	86,771
24	NNRNKB 202 2015-2 01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²		
			<sufit>11,71*7,41	m ²	86,771	
					RAZEM	86,771
25	KNR-W 2-02 1510-03	2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
			<sufit>11,71*7,41	m ²	86,771	
					RAZEM	86,771

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.3			Remont ścian			
26	KNR-W 4- d.2. 01 1204-08 3		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności <ściany>3,03*(11,71+7,41+11,02+0,95+0,18+0,77+0,50+2,36+3,33)-1,20*1,80*4-1,08*2,06+0,98*2,02+3,06*4,18+0,50*1,15*1,50*2+2,00<ościeża>(0,14+0,8+0,10)*(1,20*4+1,80*8)+0,20*(2,06*2+1,08+2,02*2+0,98)+0,50*(3,05+2,57*2)	m ² m ² m ²	 123,468 26,107	
					RAZEM	149,575
27	NNRNKB d.2. 202 1134- 3 01		(z.VII) Gruntowanie podłoży ANALOGIA poz.26	m ² m ²	 149,575	
					RAZEM	149,575
28	KNR-W 4- d.2. 01 1204-02 3		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.26	m ² m ²	 149,575	
					RAZEM	149,575
29	KNR-W 4- d.2. 01 1204-02 3		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - ANALOGIA MALOWANIE RUR I INNYCH INSTALACJI Krotność = 2 30	m ² m ²	 30,000	
					RAZEM	30,000
30	KNNR-W 3 d.2. 0707-01 3		Osłony na grzejniki szczeblinowe sosnowe - ANALOGIA ZAŁOŻENIE ZDEMONTOWANYCH OSŁON I ODBOJNOKÓW <ODBOJE>11,70-1,08+7,41-1,20*2+11,02-1,20*2+0,40+0,95+0,18+0,77+0,50+2,36	m ² m ²	 29,410	
					RAZEM	29,410
3			ZIMNA KUCHNIA			
3.1			Remont przygotowawcze i zabezpieczające			
31	KNR 2-02 d.3. 0925-01 1		Osłony okien folią polietylenową <okna>1,07*1,50*2 <drzwi>1,04*2,06	m ² m ² m ²	 3,210 2,142	
					RAZEM	5,352
32	KNNR-W 3 d.3. 1013-01 1		Zabezpieczenie podłóg folią 3,75*4,43	m ² m ²	 16,613	
					RAZEM	16,613
33	KNR 4-01 d.3. 1215-07 1		Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych poz.32	m ² m ²	 16,613	
					RAZEM	16,613
3.2			Remont sufitów			
34	KNR 4-01 d.3. 0429-04 2		Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych <sufit>3,75*4,43	m ² m ²	 16,613	
					RAZEM	16,613
35	KNR 4-01 d.3. 0108-09 2 0108-10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km <sufit>3,75*4,43*0,08	m ³ m ³	 1,329	
					RAZEM	1,329
36	KNR 4-01 d.3. 0408-03 2		Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - PRZYJĘTO WZMOCNIENIE 5 SZTUK DELEK STROPOWYCH NA DŁ. 3 M 3,00*5	m m	 15,000	
					RAZEM	15,000
37	KNR-W 2- d.3. 02 202005- 2 01		Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych preparatem Fobos M-2 metodą natrysku - impregnacja 7 razy aparatem z pompą ręczną <ŚLEPA PUŁAP>3,75*4,43 <BELKA STROPOWA>(0,20*2+0,15)*4,43*5	m ² m ² m ²	 16,613 12,183	
					RAZEM	28,796
38	KNR 9-12 d.3. 0301-08 2		Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej GR 20 CM układanymi nad sufitem podwieszanym 3,75*4,43	m ² m ²	 16,613	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	16,613
39	KNR-W 2- d.3. 02 0606-04 2		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej przy- mocowane do konstrukcji drewnianej 3,75*4,43	m ² m ²	 16,613	
					RAZEM	16,613
40	KNR-W 2- d.3. 02 2005-03 2		Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 3,75*4,43	m ² m ²	 16,613	
					RAZEM	16,613
41	NNRNKB d.3. 202 1134- 2 01		(z.VII) Gruntowanie podłóży ANALOGIA 3,75*4,43	m ² m ²	 16,613	
					RAZEM	16,613
42	KNR-W 2- d.3. 02 1510-03 2		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 3,75*4,43	m ² m ²	 16,613	
					RAZEM	16,613
3.3			Remont ścian			
43	KNR-W 4- d.3. 01 0821-08 3		Rozebranie okładziny ściennej <ściany>1,52*(1,67+0,95)	m ² m ²	 3,982	
					RAZEM	3,982
44	KNR 4-01 d.3. 0108-09 3 0108-10		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na od- ległość 5 km <ściany>1,52*(1,67+0,95)*0,04	m ³ m ³	 0,159	
					RAZEM	0,159
45	KNR 4-01 d.3. 1202-09 3		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - usunięcie lamperii <ściany lamperia>1,50*(3,75*2+4,43*2)	m ² m ²	 24,540	
					RAZEM	24,540
46	KNR-W 4- d.3. 01 1204-08 3		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków z poszpachlowaniem nierówności <ściany>2,65*(3,75*2+4,43*2)-1,07*1,50*2-1,04*2,02 <ościeża>0,25*(1,07*2+1,50*4+1,04+2,20*2)	m ² m ² m ²	 38,043 3,395	
					RAZEM	41,438
47	NNRNKB d.3. 202 1134- 3 01		(z.VII) Gruntowanie podłóży ANALOGIA poz.43	m ² m ²	 3,982	
					RAZEM	3,982
48	KNR-W 4- d.3. 01 1204-02 3		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętr- znych ścian poz.43	m ² m ²	 3,982	
					RAZEM	3,982
4			SCENA WRAZ Z KORYTARZEM			
4.1			Remont przygotowawcze i zabezpieczające			
49	KNR 2-02 d.4. 0925-01 1		Oslony okien folią polietylenową <okna>1,01*1,42 <drzwi>1,15*2,03+1,01*2,04+0,90*2,00*2	m ² m ² m ²	 1,434 7,995	
					RAZEM	9,429
50	KNR-W 3 d.4. 1013-01 1		Zabezpieczenie podłóg folią <scena>5,40*6,99 <korytarz>6,11*2,00	m ² m ² m ²	 37,746 12,220	
					RAZEM	49,966
51	KNR 4-01 d.4. 1215-07 1		Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych poz.50	m ² m ²	 49,966	
					RAZEM	49,966
4.2			Remont sufitów			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52	KNR-W 2-02 1601-01 2		Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach do robót wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokości do 5 m <scena>5,40*6,99	m ² m ²	 37,746	
					RAZEM	37,746
53	KNR-W 4-01 1204-08 2		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności <sufit scena>5,40*6,99 <sufit korytarz>6,11*2,00	m ² m ² m ²	 37,746 12,220	
					RAZEM	49,966
54	NNRNKB d.4. 202 1134-2 01		(z.VII) Gruntowanie podłoża ANALOGIA <sufit scena>5,40*6,99 <sufit korytarz>6,11*2,00	m ² m ² m ²	 37,746 12,220	
					RAZEM	49,966
55	KNR-W 4-01 1204-01 2		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - W GENIE UWZGLĘDNIĆ CIEMNY KOLOR FARBY <sufit scena>5,40*6,99	m ² m ²	 37,746	
					RAZEM	37,746
56	KNR-W 4-01 1204-01 2		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <sufit korytarz>6,11*2,00	m ² m ²	 12,220	
					RAZEM	12,220
4.3			Remont ścian			
57	KNR-W 4-01 1204-08 3		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności <ściany scena>4,18*(6,99*2+5,40*2)-5,66*3,06 <ściany korytarz>2,61*(6,11*2+2,00*2)-1,15*2,03-1,01*2,02-1,01*1,42-0,90*2,00 <ościeża>0,42*(1,01+1,42*2)	m ² m ² m ²	 86,261 34,725 1,617	
					RAZEM	122,603
58	NNRNKB d.4. 202 1134-3 01		(z.VII) Gruntowanie podłoża ANALOGIA poz.57	m ² m ²	 122,603	
					RAZEM	122,603
59	KNR-W 4-01 1204-02 3		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian W CENIE UWZGLĘDNIĆ CIEMNY KOLOR FARBY <ściany scena>4,18*(6,99*2+5,40*2)-5,66*3,06	m ² m ²	 86,261	
					RAZEM	86,261
60	KNR-W 4-01 1204-02 3		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <ściany korytarz>2,61*(6,11*2+2,00*2)-1,15*2,03-1,01*2,02-1,01*1,42-0,90*2,00 <ościeża>0,42*(1,01+1,42*2)	m ² m ² m ²	 34,725 1,617	
					RAZEM	36,342
61	KNR-W 4-01 1204-02 3		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - ANALOGIA MALOWANIE RUR I INNYCH INSTALACJI 5	m ² m ²	 5,000	
					RAZEM	5,000
62	KNR 4-01 d.4. 1209-08 3		Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 <drzwi na scenę 2 szt>0,90*2,00*2*2 <ościeżnice drzwi na scenę 2 szt>0,40*(0,90+2,00*2)*2	m ² m ² m ²	 7,200 3,920	
					RAZEM	11,120
5			KLATKA SCHODOWA + GARDEROBA			
5.1			Remont przygotowawcze i zabezpieczające			
63	KNR 2-02 d.5. 0925-01 1		Ostony okien folią polietylenową <okna>1,03*1,45 <drzwi>0,90*2,00+1,00*2,03+0,89*2,00+0,70*2,00+0,60*2,00	m ² m ² m ²	 1,494 8,210	
					RAZEM	9,704

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
64	KNNR-W 3 d.5. 1013-01 1		Zabezpieczenie podłóg folią <klatka schodowa>1,77*5,53*1,50 <graderoba>6,36*2,47+4,70	m ² m ² m ²	 14,682 20,409	
					RAZEM	35,091
65	KNR 4-01 d.5. 1215-07 1		Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych poz.64	m ² m ²	 35,091	
					RAZEM	35,091
5.2			Remont sufitów			
66	KNR-W 4- d.5. 01 1204-08 2		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków z poszpachlowaniem nierówności <sufit klatka schodowa + biegi schodowe>5,53*1,77*2 <sufit gadreroba>6,36*2,47+4,70	m ² m ² m ²	 19,576 20,409	
					RAZEM	39,985
67	KNR 4-01 d.5. 0710-13 2		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cemen- towo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu) <spód biegu schodowego>1,00	m ² m ²	 1,000	
					RAZEM	1,000
68	NNRNKB d.5. 202 1134- 2 01		(z.VII) Gruntowanie podłoża ANALOGIA <sufit klatka schodowa + biegi schodowe>5,53*1,77*2 <sufit gadreroba>6,36*2,47+4,70	m ² m ² m ²	 19,576 20,409	
					RAZEM	39,985
69	KNR-W 4- d.5. 01 1204-01 2		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz- nych sufitów <sufit klatka schodowa + biegi schodowe>5,53*1,77*2 <sufit gadreroba>6,36*2,47+4,70	m ² m ² m ²	 19,576 20,409	
					RAZEM	39,985
5.3			Remont ścian			
70	KNR AT-26 d.5. 0101-01 3		Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków <tynk na klatce schodowej >3,60*2,04	m ² m ²	 7,344	
					RAZEM	7,344
71	KNR AT-26 d.5. 0101-04 3		Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru <tynk na klatce schodowej >3,60*2,04	m ² m ²	 7,344	
					RAZEM	7,344
72	KNR AT-26 d.5. 0102-05 3		Impregnacja przeciwsolna ręczna <tynk na klatce schodowej >3,60*2,04	m ² m ²	 7,344	
					RAZEM	7,344
73	KNR AT-26 d.5. 0102-01 3		Gruntowanie ręczne <tynk na klatce schodowej >3,60*2,04	m ² m ²	 7,344	
					RAZEM	7,344
74	KNR AT-26 d.5. 0201-01 3		Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryją- ca <tynk na klatce schodowej >3,60*2,04	m ² m ²	 7,344	
					RAZEM	7,344
75	KNR AT-26 d.5. 0201-04 3		Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia <tynk na klatce schodowej >3,60*2,04	m ² m ²	 7,344	
					RAZEM	7,344
76	KNR-W 4- d.5. 01 1204-08 3		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków z poszpachlowaniem nierówności <ściany klatka schodowa>5,90*(5,53*2+1,77*2)-0,90*2,00-0,99*2,00- 0,90*2,02 <ściany garderoba>2,54*(6,26*2+2,47*2)-0,90*2,02-0,70*2,00-1,03* 1,45+10,50 <ościeża>0,70*(1,03+1,45*2)	m ² m ² m ²	 80,542 50,137 2,751	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	133,430
77	NNRNKB d.5. 202 1134- 3 01		(z.VII) Gruntowanie podłoży ANALOGIA	m ²		
			poz.76	m ²	133,430	
					RAZEM	133,430
78	KNR-W 4- d.5. 01 1204-02 3		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			<ściany klatka schodowa>5,90*(5,53*2+1,77*2)-0,90*2,00-0,99*2,00-0,90*2,02	m ²	80,542	
			<ściany garderoba>2,54*(6,26*2+2,47*2)-0,90*2,02-0,70*2,00-1,03*1,45+10,50	m ²	50,137	
			<ościeża>0,70*(1,03+1,45*2)	m ²	2,751	
					RAZEM	133,430