

-

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DŁUGOPOLU GÓRNYM
ADRES INWESTYCJI : DŁUGOPOLE GÓRNE 70
INWESTOR : GMINA MIĘDZYLESIE
ADRES INWESTORA : ul. PLAC WOLNOŚCI 1 57-530 MIĘDZYLESIE
WYKONAWCA ROBÓT : DO WYŁONIENIA
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 30.06.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.06.2025

Data zatwierdzenia

Nazwa zadania : Remont świetlicy wiejskiej w Długopolu Gornym
Obiekt : Świetlica wiejska w Długopolu Gornym nr 70 , gmina Międzyzlesie , powiat kłodzki
W skład świetlicy wiejskiej wchodzi pomieszczenia : sala świetlicy, korytarz.

Przedmiotem zamierzenia remontowego jest remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej jn:

1. Sala świetlicy

- przecieranie , gruntowanie i malowanie ścian sali - 213,0 m2
- szpachlowanie , gruntowanie i malowanie sufitów - 109,90
- wymiana drzwi drewnianych - 1 szt
- czyszczenie i malowanie balustrad i schodów drewnianych - 20,70 m2

1		Sala świetlicy			
1	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m ²		
d.1	0713-01	zdzieraniem tapet na ścianach 11.65*5.05*2+9.43*5.05*2	m ²	212.908	
				RAZEM	212.908
2	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m ²		
d.1	0713-02	zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 11.65*9.43	m ²	109.860	
				RAZEM	109.860
3	KNR AT-32	Roboty uzupełniające przy wykonywaniu tynków z suchych mieszanek fabrycz-	m ²		
d.1	0502-01	nych - zbrojenie siatką z tworzywa powierzchni ścian	m ²		
	analogia	sufit 109.86	m ²	109.860	
				RAZEM	109.860
4	KNR AT-32	Roboty uzupełniające przy wykonywaniu tynków z suchych mieszanek fabrycz-	m ²		
d.1	0502-01	nych - zbrojenie siatką z tworzywa powierzchni ścian	m ²		
	analogia	Ściany miejscowo 212.91*0.20	m ²	42.582	
				RAZEM	42.582
5	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-	m ²		
d.1	2011-02	wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 42.58	m ²	42.580	
				RAZEM	42.580
6	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-	m ²		
d.1	2011-04	wego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 109.86	m ²	109.860	
				RAZEM	109.860
7	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0353-05	1.20*2.10	m ²	2.520	
				RAZEM	2.520
8	KNR-W 2-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²		
d.1	1027-04	drzwi i świetlicy 2.52	m ²	2.520	
				RAZEM	2.520